



Comune di Isnello

C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 14 - 90010 ISNELLO - C.F.:

00532510823

Tel.: 0921.662032 – 0921.662496 - Fax 0921-662685 – <http://www.comune.isnello.pa.it>



UFFICIO TECNICO

Comune del Parco delle Madonie

Regione Siciliana - Provincia di Palermo

Oggetto: FORNITURA HARDWARE E LEDWALL PER LA STRUTTURA DI CONTRADA FONTANA MITRI DEL “CENTRO PER LA RICERCA, LA DIVULGAZIONE E LA DIDATTICA DELLE SCIENZE ASTRONOMICHE”.

C.U.P.: **J92E09000020006** – CIG: **702880408E**

Quesito 4

I 2 monitor Samsung richiesti hanno un pc o utilizzano il player interno? (non è specificata la gestione)

Risposta 4

I monitor dovranno utilizzare il player interno

Quesito 5

Confermate che sono già state predisposte sia la rete elettrica che il cablaggio di rete Lan?

Risposta 5

SI

Quesito 6

Per il monitor 65” da applicare è previsto l’ancoraggio alla struttura dei pannelli, oppure l’ancoraggio è da prevedere alla parete posteriore distante 30cm?

Risposta 6

Il monitor può essere sospeso alla struttura dei pannelli che andrà però adeguatamente dimensionata. Vanno fornite le specifiche caratteristiche di peso e dimensioni alla ditta realizzatrice della pannellatura.

Quesito 7

Confermate che sono già state predisposte sia la rete elettrica che il cablaggio di rete Lan?

Risposta 7

L’alimentazione elettrica è presente sulla parete da rivestire così come la rete LAN

Quesito 8

La postazione interattiva deve essere fatta mediante retroproiezione o monitor trasparente? Dallo spessore della struttura in plexiglass intuiano con proiettore in retro.

Risposta 8

E’ prevista la fornitura di un monitor trasparente interattivo. La proposta alternativa deve essere eventualmente valutata.

Quesito 9

Se così fosse a soffitto è possibile collocare il proiettore? In caso affermativo è già stato predisposto del corrugato per passaggio cavi alla postazione di controllo ledwall ?

Risposta 9

E' possibile collocare l'eventuale proiettore a soffitto ma non è stato predisposto il corrugato per passaggio cavi. Il controsoffitto è in cartongesso facilmente modificabile e sarà oggetto di parziale rivestimento con pannelli acustici.

Quesito 10

L'impianto audio di che tipo deve essere? A soffitto, a parete, da terra? Esistono predisposizioni per il passaggio cavi?

Risposta 10

L'impianto audio deve essere integrato nella proposta, deve avere tecnologia di tipo Dolby 5.1 con amplificazione e diffusori a parete. Il cablaggio potrà essere facilmente integrato nella gola perimetrale tra il controsoffitto in cartongesso e la parete.

Quesito 11

E' prevista una collocazione idonea anche per le elettroniche audio, i player, lo switch di rete, ossia una apposito armadietto ventilato ?

Risposta 11

Tutto lo hardware potrà essere integrato nella parete LED di fondo, in uno spazio accessibile ricavato nel retro della parete. Proposte alternative saranno valutate.

Quesito 12

Confermate che sono già state predisposte sia la rete elettrica che il cablaggio di rete Lan?

Risposta 12

SI

Quesito 13

In merito al ledwall, esiste un limite minimo sia in termini di superficie che di risoluzione ? in quanto per il passo richiesto, ossia 2.6 la risoluzione sarebbe di 2807x769 pixel, mentre dalle misure indicate 7320x2000mm viene indicata una risoluzione di 3456x768.

Risposta 13

Le misure indicate sono quelle della parete esistente e pertanto potranno essere leggermente diverse. La risoluzione è quella indicata.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Salvatore D'Angelo